Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:38

Link do produktu: https://sklep.ledbruk.com/oprawa-led-hermetyczna-ip68-zoomled-aqu-srebrna-15w-1-5m-ciepla-p-9257.html



Oprawa LED hermetyczna IP68 zoomLED AQU srebrna 15W 1,5m ciepła

Cena	**335,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**KIN_AQU_SR_BC_1,5**
Kod EAN	**5906124000153**
Producent	**LEDBRUK Sp. z o.o.**
Barwa Światła	**Biała Ciepła**

Specyfikacja techniczna

Model: Oprawa LED hermetyczna IP68 zoomLED AQU srebrna 15W 1,5m ciepła 3000K
Długość: 150cm
Moc: 15W
Kolor: srebrny
Strumień świetlny: 592lm
Barwa światła: ciepła 3000K
Napięcie zasilania: 24V DC
Szerokość oprawy: 19,2mm
Wysokość oprawy: 8,5mm
Sekcja cięcia oprawy: co 1mm (cięcie w dowolnym miejscu bez utraty pełnej linii światła)
Szczelność: IP68
Klasyfikacja wytrzymałości mechanicznej po zamontowaniu: IK8
Odporna na nacisk: do 700kg/cm2
Materiał: aluminium + żywica odporna na UV
Certyfikaty: CE, RoHS, IP68
Długość przewodu zasilającego który wychodzi z oprawy: 200cm
Wyjście przewodu zasilającego z oprawy: od dołu
Żywotność: 50 000 godzin świecenia
Współczynnik strumienia świetlnego po 50000 godzin świecenia: 30%
Kraj produkcji: Polska
Gwarancja: 5 lat

Gotowa do montażu i podłączenia oprawa LED AQU, do tworzenia ozdobnych linii światła, po których można chodzić, jeździć, polewać wodą a nawet zanurzać w basenie. Odporna na promienie UV oraz na nacisk. Oprawa LED AQU ma wbudowane źródło światła LED i jest w pełni zalana żywicą więc jest całkowicie wodoszczelna IP68 Oprawy LED AQU można montować wewnątrz np: pod prysznicem, na podłodze, na ścianie oraz w suficie, oraz na zewnątrz np: w podbitce dachowej lub w elewacji budynku Do działania oprawy LED AQU potrzebny jest zasilacz 24V (sprzedawany osobno) Intensywność światła oprawy LED AQU można regulować po dokupieniu sterownika LED Zastosowanie: -oprawa LED IP68 do tworzenia ozdobnych linii światła -oprawa LED hermetyczna IP68 do montażu wewnętrznego oraz zewnętrznego -oprawa LED do montażu w podłodze, ścianie, suficie, elewacji budynku oraz podbitce dachowej